


01 Plan d'aménagement Pile P1 et abords Boivre



02 Aménagement Pile P2

NOMENCLATURE		Matériau	Section
1 GROUPEMENT			
T	Fondation P1	BA C20/27	
T P1 S	Semelle	BA C20/27	
T P1 P	Pieu	BA C20/27	
Fondation P2			
T P2 S	Semelle	BA C20/27	
T P2 P	Pieu	BA C20/27	
T P2 M	Micropieu	BA C20/27	
Fondation P3			
T P3 S	Semelle	BA C20/27	
T P3 P	Pieu	BA C20/27	
Fondation P4			
T P4 S	Semelle	BA C20/27	
T P4 P	Pieu	BA C20/27	
Fondation PP			
T PP S	Semelle	BA C20/27	
T PP P	Pieu	BA C20/27	
CO			
T CS S	Semelle	BA C20/27	
T CS VT	Voile Transversal	BA C20/27	
T CS VL	Voile Longitudinale	BA C20/27	
T CS PM	Plaque Métallique	Acier	
T CS DT	Date Transition	BA C20/27	
T CS C5	Culée C5	BA C20/27	
T CS VT	Voile Transversal	BA C20/27	
T CS VL	Voile Longitudinale	BA C20/27	
T CS PM	Plaque Métallique	Acier	
T CS DT	Date Transition	BA C20/27	
T CS M	Micropieu	BA C20/27	
2 CHARPENTE METALLIQUE			
T M	Montant Supérieure	Acier S355	PRB H 400, L 600
T M	Montant Inférieure	Acier S460	PRB dim. var. H 660, L 1200/910
T M	Traverse Supérieure	Acier S355	PRB dim. var. H 500/350, L 250/300
T M	Traverse Inférieure	Acier S355	Tube rond dim. var. Ø 40-427
T M	Traverse Inférieure Pile	Acier S355	Tube rond dim. var. Ø 40-427
T B	Balcons	Acier S460	PRB dim. var. H 480-270, L 840-460
T D	Diaphragme	Acier S355	PRB dim. var. H 700-600, L 400-300
T C	Console	Acier S355	PRB H 370, L 150
T P	Profil de Rive	Acier S355	PRB H 370, L 185
T P	Pile	Acier S355	PRB H 600, L 1200
3 TABLIER BETON			
T C	Chaussée	BA C20/25	ap = 25 cm
T C DP	Date Préfabriquée	BA C20/25	
T C PL	Plaque Longitudinale	BA C20/25	
T C DP	Dispositif de Retenue	BA	
T C ET	Eanchéité		
T C EN	Encroûtement	Asphalte bitumineux	ap = 5 cm
T E	Encroûtement		
T E DP	Date Préfabriquée	BA C20/25	ap = 12 cm
T E B	Rempissage	Béton léger type Styrene	
T E ET	Eanchéité		
T E EN	Encroûtement	Asphalte bitumineux	ap = 3 cm
EQUIPEMENT			
T GC	Garde Corps	Acier inoxydable	
T GC L	Lisse main courante	Acier inoxydable	
T GC LP	Lisse main courante PNR	Acier inoxydable	
T GC M	Montant garde-corps	Acier inoxydable	
T GC T	Tige perçante	Acier inoxydable	
T BB	Balast BNB	Acier S355 + lisse inoxydable	
T SB	Serrail sans-décalé dispositif de retenue	BA	
T SB PT	Pièce de Transition dispositif de retenue	BA	
T SB A	Rampes PNR		
T SB E	Alex Entree ENRS		Hors marché
T SB E	Appareil d'éclairage Router intégré dans table		
T SB E	Dispositif de surveillance		
T E	Eclairage		
T E A1	Appareil d'éclairage Votom		Type Reusé de chez L'ED
T E AA	Appareil d'éclairage Arcs		Type Lumera20 Led de chez Salux
T E A2	Appareil d'éclairage Router		Type RaKLED de chez Aglyse
T E F	Fournaux électriques		
T E A	Alimentation éclairage		
T D	Divers		
T D AV	Dispositif anti-vandalisme		
T D O	Joint de dilatation		
T D A	Appui		
T D A	Appui	néoprène armé	
T M	Tige Métallique de fermeture	Acier S355	
RESEAUX			
T EL	Electricité		
T EL1	Fournaux électrique Solerino - Nantes		2 x Ø110 mm
T T	Télécommunication		
T T1	Fournaux Telecom Solerino - Nantes		4 x Ø63 mm
T T2	Fournaux Telecom Solerino - Nantes		3 x Ø63 mm
T E	Eau		
T E P1	Eau potable	Niveau type Isopain	Ø200 mm
T E P2	Eau pluviale	PVC	Ø200 mm
T F	Fournaux		
T F1	Fournaux quai 1		3 x Ø45 mm + 1 x Ø63 mm
T F2	Fournaux quai 2		3 x Ø45 mm + 1 x Ø63 mm
T F3	Fournaux Nantes - Fradet		3 x Ø45 mm + 1 x Ø63 mm
T F4	Fournaux Viaduc - Bld Grand Caré		4 x Ø45 mm + 1 x Ø63 mm
T F5	Fournaux de liaison des quais		2 x Ø45 mm + 1 x Ø63 mm
T F6	Fournaux pour réseaux futurs		Ø160 mm
T C	Cableaux		
T C1	Cableaux quai 1		arg. vitre 300cm, profondeur 300mm
T C2	Cableaux quai 2		arg. vitre 300cm, profondeur 300mm

Maître d'ouvrage:
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE POITIERS
 grandpoitiers.fr

Groupeur:
VINCI CONSTRUCTION FRANCE
GTM BRETAGNE
EBL
RFR
FREYSSINET SUSTAINABLE TECHNOLOGY

Titre du projet:
DECONSTRUCTION / CONSTRUCTION DU VIADUC DES ROCES

Titre du dessin:
Plans d'aménagement Parking La Poste et Boivre Pile P2

Phase:
AVP

Echelle: 1/200
 Format: A1
 Page: -

Date	Indice	Emetteur	Dessiné par	Visa interne	Visa groupe	Visa externe	Visa CT	Visa SRP	Visa MCA
31-01-2011	1	RFR	PL	JFB	ECO	ELx			
07-01-2011	0	RFR	PL	JFB	ECO	ELx			

No. dessin:
RFR - AVP - ARC - DWG - 1112